


◎ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้สะดวก
2. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง
3. เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำท่วมขัง
4. เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
5. เพื่อให้บ้านเมืองน่าอยู่ดูสวยงาม และมีผังเมืองที่ดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาคที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ												
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบาย น้ำถนนชลคราม 6/3 ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	โดยทำการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตรและวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวม 86.00 เมตร เริ่มจากถนนชลคราม 6 ไปทางทิศ เหนือ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด ที่ตั้งโครงการ พิกัดจุดเริ่มต้น 47 P 0576145 /1029279 ลี้นสุด 47 P 0576098 /1029352	581,000.-	ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	กองช่าง					←————→								

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒหน้าที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ															
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านป่าทอง ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 82.00 เมตร และขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ยาว 82.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตาราง เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด ที่ตั้งโครงการ พิกัดจุดเริ่มต้น 47 P 0575671/1029471 สิ้นสุด 47 P 0575562/1029409	326,000.-	ชุมชนทางข้าม หมู่ที่ 5	กองช่าง																

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ													
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 1/1 ชุมชนบ้านคราม หมู่ที่ 5	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวม 194.00 เมตร และ ขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ความยาวรวม 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร เริ่มจากถนน หน้าเมือง 5/1 ถึงถนนหน้าเมือง 1 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	730,000.-	ชุมชน บ้านคราม หมู่ที่ 5	กองช่าง					←	→								

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาน้ำที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาน้ำที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ												
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน หลังอำเภอ ชุมชน เทศบาล หมู่ที่ 5	โดยทำการเกรดบดอัดพื้นทางเดิม เสริมวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 เมตรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร และทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,500 ตาราง เมตร เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินสาย บ้านใน-ชนอม 4142 ไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนดที่ตั้งโครงการ พิกัด จุดเริ่มต้น 47 P 0575777/1030097 สิ้นสุด 47 P 0575378/1030682	1,125,000	ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ 5	กองช่าง					←	→							

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒหน้าที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ															
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนวังหิน ซอย 2 ชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ 5	<p>โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวม 100.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร เริ่มจากถนนวังหินไปทางทิศตะวันตกรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด</p> <p>ที่ตั้งโครงการ พิกัด จุดเริ่มต้น 47 P 0575791/1030486 สิ้นสุด 47 P 0575699/1030447</p>	352,000.-	ชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ 5	กองช่าง																

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ														
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม 6/4 ชุมชนโพธิ์ทอง	โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 59.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 227.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อบั่ก ความยาวรวม 58.00 เมตร เริ่มจากถนนชลคราม 6 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	360,000.-	ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5	กองช่าง															

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒหน้าที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ																
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชลคราม 3/1 ชุมชนบ้านคราม หมู่ที่ 5	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 100.00 เมตร และขยายผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 1.20 เมตร ความยาวรวม 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร เริ่มจากถนนหน้าเมือง 5 ผ่านถนนหน้าเมือง 5/1 ถึงถนนชลคราม 4 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดที่ตั้งโครงการ พิกัดจุดเริ่มต้น 47 P 0575999/1028941 สิ้นสุด 47 P 0575991/1028867	340,000.-	ชุมชนบ้านคราม หมู่ที่ 5	กองช่าง																	

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ																
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขยายผิวจราจรถนนประชาอุทิศ (ซอยตาทวน) ชุมชนบางนางบน	โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตรพร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 186.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 -4.00 เมตร ความยาวรวม 185.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิมไปทางทิศตะวันออก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น 47 P 0576153/1028584 สิ้นสุด 47 P 0576323/1028647	1,184,000.-	ชุมชนบางนางบน หมู่ที่ 5	กองช่าง																	

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒหน้าที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ														
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
10	โครงการก่อสร้าง ขยายถนนต้นท่อน หมู่ที่ 6	โดยทำการก่อสร้างขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งสองข้าง หนา 0.20 เมตร กว้างข้างละ 1.50 เมตร ด้าน ทิศตะวันออกต่อจากส่วนขยายเดิม ยาว 581.00 เมตร ด้านทิศตะวันตกต่อจาก ส่วนขยายเดิม ยาว 486.00 เมตร หรือมี พื้นที่ทั้งสองข้างรวมกันไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด ที่ตั้งโครงการ พิกัด จุดเริ่มต้น 47 P0578322/1029115 สิ้นสุด 47 P 0578118/1028571	1,560,000.-	ชุมชนท้องอ่าว หมู่ที่ 6	กองช่าง															

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ลำดับ	โครงการกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณ บาท	พื้นที่	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ																
						พ.ศ. 2559			พ.ศ.2560													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
11.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานทำเทียบเรือประมงชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ 5	โดยทำการรื้อทำเทียบเรือของเดิมที่ชำรุดออกเหลือเสาตอม่อไว้แล้ว ทำการก่อสร้างต่อฐานรากใหม่จากเสาตอม่อเดิม ทำเทียบเรือ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 21.00 เมตรมีบันไดขึ้น-ลง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ที่ตั้งโครงการ 47P 0575335 – 1029813	624,000.-	ชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ 5	กองช่าง																	
12.	โครงการปรับปรุงถนนช่องวังหิน (อัดบดหิน) ชุมชนทองอ่าว หมู่ที่ 6	โดยทำการเกรดปรับระดับพื้นทางเดิมบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร และลงหินผุบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ที่ตั้งโครงการ พิกัด จุดเริ่มต้น 47 P 0578733/1028181 สิ้นสุด 47 P 0579120/1027959	122,000.-	ชุมชนทองอ่าว หมู่ที่ 6	กองช่าง																	